## VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1.NP – SO02

| číslo | název místnosti | sv. výška (m) | plocha (m²) | podlaha | OZN. | stěny | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | zádveří | 3,00 podhled | 12,5 | leštěný beton | P01 | | OKUC typu B |
| 1.01 | schodišťový prostor | 3,00 podhled | 15,6 | leštěný beton | P01 | | OKUC typu B |
| 1.02 | vstupní hala ZŠ | 3,00 podhled | 48,2 | leštěný beton | P01 | | |
| 1.03 | speciální pedagog | 3,00 podhled | 16,8 | sametový vinyl | | | |
| 1.04 | zázemí uklízečky | 3,00 podhled | 11,4 | sametový vinyl | | keram. obklad | |
| 1.05 | psycholog | 3,00 podhled | 13,6 | sametový vinyl | | | |
| 1.06 | sklad úklidu | 3,00 podhled | 7,5 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.07 | vrátnice + server | 3,00 podhled | 8,0 | sametový vinyl | | | |
| 1.08 | WC pedagog – muži | 2,70 podhled | 4,3 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.09 | WC pedagog – ženy | 2,70 podhled | 4,0 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.10 | kotelna | 3,00 podhled | 27,2 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.11 | vstup gymnastický sál | 3,00 podhled | 22,0 | leštěný beton | P01 | | |
| 1.12 | nářaďovna | 3,00 podhled | 21,7 | sport. povlak | P14 | | |
| 1.13 | gymnastický sál | 3,00 podhled | 122,7 | sport. povlak | P14 | | |
| 1.14 | šatna – ženy | 3,00 podhled | 10,5 | sametový vinyl | | | |
| 1.15 | předsíňka wc – ženy | 2,70 podhled | 7,9 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.16 | wc ženy | 2,70 podhled | 6,0 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.17 | wc muži | 2,70 podhled | 7,2 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.18 | předsíňka wc – muži | 2,70 podhled | 6,2 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.19 | šatna – muži | 3,00 podhled | 10,6 | sametový vinyl | | | |
| 1.20 | technický prostor VZT | – | 6,0 | leštěný beton | P01 | | technický prostor VZT |
| 1.21 | místnost pro UPS | – | | leštěný beton | P01 | | technický prostor pro UPS |

## VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1.NP – SO03

| číslo | název místnosti | sv. výška (m) | plocha (m²) | podlaha | OZN. | stěny | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | chodba | 3,500 | 16,3 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.01 | schodišťový prostor | | 13,8 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.02 | odpady | 3,500 | 10,1 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.03 | jídelní výtah | 3,500 | 1,2 | | | | |
| 1.04 | chodba | 3,500 | 30,0 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.05 | šatna zaměstnanci – muži | 2,70 podhled | 2,9 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.06 | sprcha muži | 2,70 podhled | 5,3 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.07 | wc muži | 2,70 podhled | 1,8 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.08 | šatna zaměstnanci – ženy | 2,70 podhled | 2,8 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.09 | sprcha ženy | 2,70 podhled | 5,1 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.10 | wc ženy | 2,70 podhled | 1,8 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.11 | pivovar | 3,500 | 57,3 | keram. dlažba | P03 | | |
| 1.12 | denní místnost | 3,500 | 13,0 | homogenní vinyl | | | |
| 1.13 | mytí stolního nádobí | 3,500 | 8,6 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.14 | kuchyně | 3,500 | 32,5 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.15 | příprava masa | 3,500 | 12,1 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.16 | chladící boxy | 3,500 | 15,2 | | | | prostor pro stavebnicové chladící boxy |
| 1.17 | hrubá příprava zeleniny | 3,500 | 8,8 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.18 | suchý sklad | 3,500 | 12,5 | keram. dlažba | P02 | | |
| 1.19 | chodba | 3,500 | 14,5 | leštěný beton | P05 | | |
| 1.20 | předsíňka wc – ženy | 2,70 podhled | 4,6 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.21 | wc – ženy | 2,70 podhled | 6,1 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.22 | předsíňka wc – muži | 2,70 podhled | 3,9 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.23 | wc – muži | 2,70 podhled | 9,8 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.24 | wc imobil. muži | 2,70 podhled | 4,1 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.25 | wc imobil. muži | 2,70 podhled | 4,1 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.26 | úklidová komora | 3,500 | 3,3 | keram. dlažba | P02 | keram. obklad | |
| 1.27 | technická místnost/kotelna | 3,830 | 23,7 | leštěný beton | P05 | | |

SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH
TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH
SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO VČETNĚ AKUSTIKY
DVEŘNÍ KOMBINACE PRO RESET SYSTÉMU

ŠKOLNÍ ZVONEK, JEDNOTNÝ ČAS

LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU PRO SPOUŠTĚNÍ
VĚTRÁNÍ CHUC - HLÁSIČ KOUŘE

LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU PRO SPOUŠTĚNÍ
VĚTRÁNÍ CHUC - TLAČÍTKO

DVOJZÁSUVKA 2xRJ45
PRO NAPOJENÍ LAN, WIFI AP - 2xUTP KABEL katše Z RACKU
KABELY VÉST V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAZE, V PODHLEDU
ZÁSUVKY KOORDINOVAT SE SILNOPROUDEM, RÁMEČKY A KRABICE DODÁ SILNO
POŽÁRNÍ PARAMETRY KABELÁŽE - DLE PBŘ

DVOJZÁSUVKA 2xRJ45, PRO NAPOJENÍ CCTV KAMERY.
KAMERA S PŘÍSVITEM, S VIDEOANALYZOU, MASKOVÁNÍ PRIVATNÍ ZÓNY
KABELY VÉST V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAZE
POŽÁRNÍ PARAMETRY KABELÁŽE - DLE PBŘ

IP INTERKOM+INTEGROVANÁ KAMERA+TLAČÍTKOVÉ TABLO
ROZVOD PROVEDEN SYSTÉMOVÝM BUS KABELEM

IP VIDEOINTERKOM - NÁSTĚNNÝ TABLET AUDIO+VIDEO,
KOMUNIKACE S VCHODEM, BUS ŘEŠENÍ

SBĚRNICOVÁ EZS
POHYBOVÝ DETEKTOR

SBĚRNICOVÁ EZS
OVLÁDACÍ KLÁVESNICE SYSTÉMU EZS
SYSTÉM BUDE ALTERNATIVNĚ OVLÁDÁN SMARTPHONEM

SBĚRNICOVÁ EZS
DETEKTOR KOUŘE (POŽÁRU)

DVOUSYSTÉMOVÝ REPRODUKTOR, DO 2x6W
ROZVOD KABELEM 4x1,5

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Alexa-projekce s.r.o., projektování sdělovacích rozvodů<br>Minská 27a, Brno<br>gsm : 608 770 745<br>email: info@alexa-projekce.cz | RAZÍTKO, PODPIS | |
| OBJEDNATEL | Mlýnský ostrov, s.r.o,<br>Fügnerovo nábř. 27, 664 01 Bílovice nad Svitavou | | |
| ZHOTOVITEL | P.P. Architects s.r.o.<br>Slovinská 29, 612 00 Brno | | |
| NÁZEV AKCE | "REVITALIZACE LOKALITY MLÝNSKÝ OSTROV" | DATUM | 01/2023 |
| | | STUPEŇ | DUR+DSP |
| | | ČÍSLO PARÉ | |
| ČÁST | D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI | ING. KAREL ALEXA | OZN. OBJEKTU | PROJEKTOVÁ ČÁST |
| VYPRACOVAL | ING. KAREL ALEXA | SO 02<br>SO 03<br>SO 04 | D.1.4.f |
| ČÁST | SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | |
| NÁZEV VÝKRESU | PŮDORYS 1NP | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | 1:100 | 02 |